



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Miljø og Grøn Omstilling

Mellemgade 15, 5600
Faaborg

fmk@fmk.dk
www.fmk.dk

Sagsnr:
06.02.03-p19-1-26

Dato:
09-02-2026

Kontaktperson:
Biolog
Rasmus Kruse Bro

mail:
rakbr@fmk.dk

Høring efter vandløbsloven

**Projekt for udbedring og etablering af erosionssikring på en strækning af
Hågerup Å**

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 4. februar 2025 modtaget en ansøgning om tilladelse til brinksikring af en delstrækning af Hågerup Å på strækningen St. 14.947-14.797 m (fra Sundsgårdvej og ca. 150 meter nedstrøms. På en delstrækning over ca. 15 meter ønskes det eksisterende skråningsanlæg gjort fladere for at undgå erosion her.

Faaborg-Midtfyn Kommune har besigtiget strækningen med lodsejer den 18. marts 2025 hvor der er aftalt enkelte justeringer af projektet, så det fremstår som beskrevet i nedenstående.

Projektet sendes i offentlig høring og fremlæggelsen sker i henhold til § 25 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Samtidig indhentes udtalelser fra interesserede myndigheder jf. § 25, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Projektet er i offentlig høring i 4 uger fra d. 10. februar 2026 til d. 10. marts 2026. Efter høringen vurderer kommunen om der kan meddeles godkendelse efter vandløbsloven.

Bemærkninger og indsigelser skal ske skriftligt til Faaborg-Midtfyn Kommune, og kan sendes til e-mailadressen rakbr@fmk.dk, alternativt til Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn Omstilling, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Fristen for at fremkomme med bemærkninger er den 10. marts 2025.

Projektets parter

Ansøger:
Flemming Skibsted
Sundsgårdsvej 11
5750 Ringe

Følgende matrikler er omfattet af projektet:

- Matrikel nr. 3 Fjællebro Hgd., Herringe
- Matrikel nr. 6æ Egeskov By, Kværndrup
- 2a Fjællebro Hgd., Herringe



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Matrikel 2a Fjællebro Hgd., Herringe er ejet af Michael P. Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Egeskov Gade 26, 5772 Kværndrup. Ansøger har kontaktet denne ejer og orienteret om projektet.

De øvrige matrikler er ejet af Sundsgårdsvej 11, 5750 Ringe Flemming Bugge Skibsted(ansøger) og Jamile Laura Skibsted.

Beskrivelse af vandløbet

Hågerup Å er et offentligt vandløb og administreres i henhold til Regulativ for Hågerup Å, Amtsvandløb nr. 01.06 af 6. oktober 2006.

Projektet ligger inden for Natura 2000-område nr. 114 habitatområde H98 - Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å hvor udpegningsgrundlaget kan ses i nedenstående:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 98		
Naturtyper:	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Vandløb (3260)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
	Arter:	
	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Tyjskallet malermusling (1032)	Bæklampret (1096)
	Havlampret (1095)	Pigsmørling (1149)
	Odder (1355)	Damflagermus (1318)

Projektstrækningen er beliggende i vandområde o8177_b og har en målsætning om god økologisk tilstand.

Den økologiske tilstand for vandområdet er i vandområdeplan 2021-2027 opgjort til at være dårlig hvor tilstanden for de respektive kvalitetselementer er som følger:

- Planter: Ukendt
- Smådyr: God
- Fisk: Dårlig
- Alger: Ukendt
- Nationalt specifikke stoffer: Ikke-god (Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer)

Den kemiske tilstand er god.

Projektstrækningen fra Sundsgårdsvej og nedstrøms er markeret i nedenstående:



Figur 1 Projektstrækning ved Sundsgårdsvej

Hågerup Å er omfattet af naturbeskyttelsesloven, mens der ikke er øvrige beskyttede naturtyper i umiddelbar nærhed af projektstrækningen. Det er umildbart kommunens vurdering at projektet betragtes som en vedligeholdelse af eksisterende brinksikring, samt en mindre udbygning af det eksisterende anlæg.

Beskrivelse af projektet

I de senere år er observeret en voldsom erosion af brinkerne på den del af Hågerup Å, der løber på projektstrækningen og flere steder er den eksisterende erosionssikring bestående af sten faldet sammen. Vandløbets fysiske tilstand forringes i det forløbet ændrer sig, så de brinker eroderes og forårsager stor u hensigtsmæssig materialetransport i vandløbet samt skader på gamle bevaringsværdige træer langs vandløbet. Derudover, så er der risiko for erosion af skråningen op i haveanlægget mod ejendommen hvor terrænet er kraftigt stigende hvilket på sigt kan medføre en betydelig materialetransport nedstrøms i Hågerup Å.

For at sikre strækningen mod yderligere erosion, så ønskes den eksisterende erosionssikring retableret på fem delstrækninger og forhøjet på en delstrækning, mens der på en kortere strækning sker en tilpasning af det eksisterende skråningsanlæg for at undgå yderligere erosion.

Generelt gælder det, at:

Erosionssikringen udlægges generelt med en tykkelse på op til 30 cm og tilpasses i øvrigt eksisterende sikringer.

Der anvendes sten (lokale og naturlige marksten) i størrelsen 64-300 mm.

I nedenstående kan de enkelte strækninger fra Sundsgårdsvej og i nedstrøms retning ses:



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Delstrækning 1. Station 14.947-14.932 m

På strækningen (ca. 15 meter) trækkes de eksisterende sten fra den oprindelige erosionssikring op af den eksisterende vandløbsskråning mod nord. Der suppleres med nye sten for at lave en sammenhængende sikring. Se nedenstående billede.



Delstrækning 2 station 14.932-14.917 m

På strækningen (ca. 15 meter) udlægges der sten op af vandløbets skråning mod syd, indtil ca. 50 cm over bunden indtil det støder op mod eksisterende erosions-sikring i nedstrøms ende. Inden udlægning fjernes lidt af vegetationen og der foretages en mindre regulering af skråningsanlægget så dette står med et anlæg på ca. 1:1,5. Se nedenstående billede.



Delstrækning 3 station 14.900-14.890 m

På strækningen (ca. 10 meter) udlægges der sten op af vandløbets skråning mod nord, indtil ca. 50 cm over bunden indtil det støder op mod eksisterende erosions-sikring i opstrøms og nedstrøms ende. Se nedenstående billede.





Delstrækning 4 Station 14.890-14.870 m

På strækningen over ca. 10 meter foretages en lokal tilpasning af skråningsanlægget som afrettes til et anlæg på ca. 1:3 eller 1:4 mod nord. Den afgravede jord udspreddes på samme matrikel i et tyndt lag. Tilpasningen af vandløbets skråning sker så der etableres en glidende overgang mod erosionssikringen umiddelbart nedstrøms. Se nedenstående og ovenstående billede.





**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Delstrækning 5 Station 14.870-14.845 m

På strækningen (ca. 25 meter) forstærkes den eksisterende erosionssikring op af den eksisterende vandløbsskråning mod nord indtil ca. 1 meter over vandløbsbunden. Se nedenstående billede.



Delstrækning 6 station 14.817- 14.797 m

På strækningen (ca. 20 meter) udlægges der sten op af vandløbets skråning mod syd, indtil ca. 50 cm over bunden indtil det støder op mod eksisterende erosions-sikring i opstrøms og nedstrøms ende. Se nedenstående billede.



Konsekvensvurdering afvandingsforhold

Projektet vil ikke få nogen konsekvenser for de afvandingsmæssige forhold da der kun sker en retablering og forstærkning af eksisterende erosionssikring på strækningen. Der sker ikke nogen indsnævring af vandløbets profil eller hævnning af bunden.

Vandløbsvedligeholdelse

Den vedligeholdelse af erosionssikringen og følge af dette projekt påhviler projekt-ejeren (ejeren af Sundsgårdsvej 11, 5750 Ringe). Vedligeholdelse af brinksikringen vil ikke være en del af den regulativbestemte vedligeholdelse af vandløbet.

Tidsplan

Godkendelse efter vandløbsloven forventes udsendt marts 2026. Klagefrist i henhold til godkendelse efter vandløbsloven udløber 4 uger efter der er truffet afgørelse.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Anlægsarbejdet forventes udført i perioden maj-juni 2026.

Økonomi og økonomiske konsekvenser af projektet.

Ansøger afholder alle udgifter til projektet. Det forventes ikke at projektet giver anledning til ændrede driftsudgifter på strækningen. Opstår der øgede vedligeholdelsesudgifter som følge af det anlagte vil det kunne pålægges ejeren af brinksikringen. Etableres brinksikringen i strid med denne godkendelse eller på anden vis forsager skader på vandløbets fysiske eller miljømæssige tilstand, kan projektets ejer pålægges at udbedre tilstanden.

Øvrig lovgivning

Sagen behandles sideløbende efter naturbeskyttelsesloven.

Regulering af vandløbet skal screenes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven.

Afgørelser efter miljøvurderingsloven træffes selvstændigt og ligges på kommunens hjemmeside. Der kan fremsendes kopi af afgørelsen ved at kontakte kommunen.

Med venlig hilsen

Rasmus Kruse Bro
Biolog

Kopi sendt til følgende:

- **Lodsejer, 2a Fjællebro Hgd., Herringe, Sundsgårdsvej 11 L, 5750 Ringe**

Myndigheder og foreninger:

- **Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk**
- **Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk**
- **Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfynsager@dn.dk**
- **DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk**
- **Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk**
- **Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk**