



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Miljø og Grøn Omstilling
Mellemgade 15, 5600 Faaborg

www.fmk.dk
fmk@fmk.dk

Dato:
21-08-2025

Sagsnummer:
06.02.10-p19-5-25

Kontaktperson:
Biolog
Rasmus Kruse Bro

Mail:
rakbr@fmk.dk

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til restaurering af en delstrækning af Hågerup Å st. 8.500-8.700

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. april 2025 søgt om godkendelse til restaurering af flere strækninger af det offentlige vandløb Hågerup Å.

Godkendelsen er til en delstrækning i Hågerup Å., st. 8.500-8.700.

Projektets formål er at opnå målopfyldelse i vandløbet og restaurere vandløbshabitatet til gavn for dyr og planter. Det skal ske ved at lave mindre vandløbsindsatser i vandområde 08186 i Hågerup Å. Indsatserne sker i synergi med Natura-2000 indsatserne i disse vandområder, da indsatserne udføres inden for natura 2000-strækningen af Hågerup Å.

Der meddeles godkendelse efter vandløbslovens § 37 (Vandløbsrestaurering, i medfør af kap. 7 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016)

Samtidig gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at lave følgende indsatser i det beskyttede vandløb etablering af gydebanker, udtyndning i vegetation langs vandløbsbrinken, udlægning af skjulesten, og bundudskiftning.

Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven § 3 meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65.

Godkendelsen og dispensationen meddeles på følgende vilkår:

- At projektet udføres som ansøgt og beskrevet nedenfor.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger er ansvarlig for eventuelle uforudsete skader som følge af projektet.
- Stenblandinger til vandløbsrestaurering sker i henhold til DTU aqua's anbefalinger.
- Bortskaffelse af jord sker efter aftale med lodsejeren, væk fra områder med beskyttet natur.
- Ansøger varetager alle forhold der vedrører museet og fund af fortidsminder.
- Der må kun arbejdes på vandløbsstrækninger der alene tilhører matriklerne 20c, Espe by, Espe og 6b, Lydinge By, Krarup.
- Den endelige placering af gydebanker aftales med entreprenør og lodsejer og der fremsendes dokumentation for placeringen til vandløbsmyndigheden.

Vilkår særligt i forhold til naturbeskyttelsesloven

- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
- Ældre træer ved vandløbet kan være levesteder for beskyttede arter som flagermus og må kun fjernes efter aftale med relevante myndigheder.

Vilkår særligt til Natura 2000 og Bilag IV -arter samt sikring af andre arter.
Tykskallet Malermusling, Pigsmerling og Bækklampret



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

- Findes der tegn på levende tykskallet malermuslinger skal arbejdet straks standses og kommunens kontaktperson kontaktes.
- Der skal føres løbende tilsyn med gravearbejdet og opgravet materiale skal eftersøges for individer af tykskallet malermusling og bæklampret. Disse skal straks genudsættes på strækningen umiddelbart opstrøms for anlægsarbejdet.
- Det skal sikres, at der i forbindelse med anlægsarbejdet ikke ledes sediment videre til nedstrøms strækninger.

Godkendelsen offentliggøres på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside den 25. august 2025.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger. Se klagevejledning.

Projektets parter

Ansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn omstilling
Projektansvarlig: Henriette Rantzau Almtorp

Lodsejere:

Gitte Engelbrecht Eriksen Kjøl og Peter Kjøl
Matriklerne: 20c, Espe by, Espe og 6b, Lydinge By, Krarup.

Beskrivelse af projektet

Projektet er en del af et større vandplansprojekt, hvor der samlet set arbejdes på ca. 17 km af Hågerup Å. Denne delstrækning skal bidrage til at opnå målopfyldelse af en indsats i henhold til vandområdeplan 2021-2027 i vandområde o8186

EnviDan har i samarbejde med kommunens projektleder udarbejdet projektet og regnet på nye vandløbsprofiler, samt udregning af afstrømning mv.

Selve denne godkendelse omfatter strækningen st. 8.500 – 8.700. Det tyndes i bevoksningen på hele strækningen efter aftale med lodsejer og entreprenøren. Der udlægges 1-2 gydebanks på ca. 15-20m efter aftale med lodsejer og entreprenør. Hele strækningen er udpeget til etablering af skjulesteder med sten og dødt ved.

Beskrivelserne af projektforslagene herunder tager udgangspunkt i ansøgningen:

Udlægning af gydebanks

Gydebanks etableres på de lige strækninger. Gydebanks etableres med en længde på 15-20 m. Gruset udlægges i tykkelse ikke mindre end ca. 20-30 cm i opstrøms ende og 10-20 cm i nedstrøms ende. Gydebanks etableres med et gennemsnitligt fald på ca. 3-5 ‰. Det er vigtigt, at udlægningen af stenmaterialerne foretages med stor variation igennem vandløbet, således vandløbets strømningsforløb bliver så varieret som muligt til gavn for vandløbets smådyr og fisk. Variationer tilstræbes som ca. 10 - 30 cm i dybden. Den præcise mængde af gydegrus afstemmes i forhold til tilstanden i den aktuelle vandløbsbund og den eksakte placering afsættes med entreprenøren forud for anlægsopstart. Der udgraves evt. af den eksisterende vandløbsbund forud for udlægningen af grus.

Gydebanks skal anlægges, så bagkanten glider jævnt over i den eksisterende bundkote – dvs. der skal ikke være et fald/styrt ved afslutningen af gydebanken. Udførelse af gydebanks udføres som beskrevet i DTU's vejledning "Sådan laver man en gydebank".

Ved etableringen af gydebanks er det væsentligt, at materialet lægges lidt op af brinkerne, så vandet ikke kan løbe på siderne af banken og på sigt erodere et forløb, der løber udenom gydegruset. Forud for udlægningen skræbes kantvegetationen af på den brink, hvor der arbejdes fra. Herved udvides bundbredden marginalt samtidig med, at gruset ikke placeres i et tykt vækstlag.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Udlægning af større sten og indbygning af dødt ved i vandløbsbund og -brink.

Etablering af skjulesteder vil ske ved at udlægge større sten (200-400 mm og 400-600 mm) og dødt ved (træstammer og stød, (min. 2 m lange og min. Ø20 cm)) i bund og brinker. Udlægning af større sten og dødt ved sker, så de understøtter vandløbets naturlige strømforløb. Skjulestenene lægges med en tæthed af 1-3 sten pr. lbm afhængig af vandløbsbredden. Den eksakte placering og fremgangsmåde for udlægning af dødt ved, aftales med tilsynet i forbindelse med anlægsarbejdet.

Udtynding i vegetation langs vandløbsbrink.

Det er vurderet for vandområde o8186, at for at bidrage til målopfyldelse på vandplanter er det på nogle strækninger nødvendigt at tynde ud i de selvsåede rødel og buske, for at sikre tilstrækkeligt lys til vandløbet, samt for at fremme færre men større træer og grupper af træer langs vandløbet, for at sikre diversitet og variation. Bygherre/tilsyn afsætter sammen med entreprenør, hvilke træer og trægrupper, der skal bevares.

Hydrologiske konsekvenser

For at vurdere på de hydrologiske konsekvenser af etablering af gydebanker er der udført vandspejlsberegninger i VASP.

Beregningerne er foretaget ved en vintermedian (10,6 L/s/km²) med et manningstal på 20 og den benyttede opmåling er fra regulativopmålingen fra 2018. Karakteristiske afstrømninger er beregnet på baggrund af data for perioden 2017-2023 fra målestation 45000117 i Hågerup Å nedstrøms Hågerup.

I forbindelse med myndighedsbehandling af vandløbsrestaureringsprojekt i vandområderne o8186, o10364 og o10362 er der udearbejdet en beskrivelse af vandspejlspåvirkninger efter de forslåede projekttiltag.

Denne beskrivelse gælder for de mindre strækningsvise indsatser i o8186, o10364 og o10362.

Udlægning af skjulesten og dødt ved (Hydrologiske konsekvenser)

Erfaringsmæssigt forekommer stort set ingen vandspejlshævning, som følge af udlægning af skjulesten i vandløb så længe disse udlægges med stor variation og under hensyntagen til vandløbets bredde og strømforhold. Årsagen hertil skal findes i vandets forøgede hastighed og rotation omkring stenene. Det samme gælder for dødt ved, hvor stamme mv. placeres med hensyn til strømforhold og så det ikke giver anledning til dannelse af dæmninger. Dødt ved og stammer forankres til bunden, så det ikke river sig løst.

Ved særligt sårbare områder, hvor der ikke tillades vandspejlspåvirkninger, eksempelvis omkring dykkede dræntilløb, kan der om nødvendigt opsættes målepinde til monitorering af vandspejlsændringerne som følge af udlægning af stenmaterialet.

Eftersom projektet forventelig gennemføres i sommerhalvåret, så gennemføres projektet i den periode, hvor udlægningen af stenmaterialer opnår den størst mulige vandspejlspåvirkning, da vandløbets våde tværsnitsareal reduceres mere, end tilfældet ved en højere vandføring om vinteren.

Etablering af gydebanker og bundudskiftning (Hydrologiske konsekvenser)

Generelt vil etablering af gydebanker medføre en lokal og ubetydelig hævnings af vandstanden i åen. Gydebankerne etableres med et fald på mellem 3-5 ‰, hvor gydebankerne med det største fald etableres længst opstrøms, mens gydebankerne med det laveste fald afsættes på strækninger længst nedstrøms.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Gydebankerne afsættes ved brug af stokkemethoden for at opnå ovenstående hældninger. Ved brug af stokkemethoden tages højde for vandløbets initialfald. Der kan forventes en vandspejlsstigning ved gydebankernes start på op til 5 cm. Vandspejlsstigningen aftager hurtigt hen over gydebanken.

I forbindelse med anlæg af gydebankerne opsættes målepinde til monitorering af vandspejlsniveauet, for at sikre at vandspejlsændringerne ikke overstiger 5 cm.

Eftersom projektet forventelig gennemføres i sommerhalvåret, så gennemføres projektet i den periode, hvor udlægningen af stenmaterialer opnår den størst mulige vandspejlspåvirkning, da vandløbets våde perimeter reduceres mest muligt.

Udskiftning af vandløbsbunden foretages i princippet 1:1, hvor eksisterende vandløbsbund graves op, og der ilægges en tilsvarende mængde gydegrus. Udlægningen af gydegrus foretages varieret i både længderetningen samt som tværsnit. Projekttiltaget medfører ingen vandspejlspåvirkning.

Projektet økonomi

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med projektet. Kommunens søger udgifterne dækket gennem vandområdeplanerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har pligt til at foretage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, hvis der i forbindelse med reguleringsprojektet opstår uforudsete påvirkninger af de omkringliggende arealer pga. projektet. Eventuelle krav om erstatning af tab, skal også rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det forventes ikke at projektet giver anledning til ændrede driftsudgifter på strækningen. Vandløbet er en del af den offentlige vandløbsvedligeholdelse.

Arbejdets udførsel og ansvar for tilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn Omstilling, er bygherre på projektet og forestår tilsyn. Dette tilsyn kan udføres af en rådgiver på vegne af kommunen.

- Anlægsarbejdet vil blive udført i henhold til beskrivelse af projektet.
- Anlægsarbejdet forventes udført i perioden ultimo. september – 30. november 2025.

Udtalelser til projektet

Projektet har i sin helhed været forelagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside og er i forbindelse med forundersøgelsen drøftet med ejeren af projektområdet.

I medfør af § 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. har projektet været:

- fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside fra den 28. april 2025 til 23. juni 2025. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- fremsendt til udtalelse hos Fiskeristyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, DOF-Fyn, Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen og Øhavsmuseet den 28. april 2025 til 23. juni 2025.
- sendt i høring hos den berørte lodsejer den 28. april 2025 til 23. juni 2025. Der kom et samlet høringssvar fra flere lodsejer til flere strækninger i det samlede projekt. Kommunen og projektansvarlig er indgået en dialog med lodsejerne om de forskellige projektstrækninger. Der er også lodsejere som har trukket sig fra det samlede projekt.
- Ejerne af vandløbsstrækningen beliggende 20c, Espe by, Espe og 6b, Lydinge By, Krarup har givet kommunen tilsagn til projektet på den projektstrækning som er beliggende på deres ejendom. Projektet tilrettes så projektet er afgrænset til vandløbsstrækningerne hvor 20c, Espe by, Espe og 6b, Lydinge By, Krarup er bredejer på begge sider af Hågerup Å.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Faaborg-Midtfyn Kommunes bemærkninger

Kommunen er både myndigheden som træffer afgørelse om godkendelse af projektet og ansvarlig for udførelse af projektet. Projektansvarlig er ikke direkte del i at lave godkendelsen, men bliver involveret på samme måde som en ansøger udenfor kommunen. Kommunens bemærkninger er et udtryk for myndighedens bemærkninger til det ansøgte projekt.

I henhold til høringssvar og denne godkendelse af projektet på st. 8.500 – 8.700 er det kommunens vurdering at projektet kan afgrænses til matriklerne 20c, Espe by, Espe og 6b, Lydinge By, Krarup og tilpasses så der opstår den samme effekt af projekttiltagende. Derved imødekommes både dem som ønsker at deltage projektet og dem som har trukket deres tilsagn. Der sendes separat orientering til de parter som ikke længere er part i projektet.

Målsætningen for vandområderne.

Vandområde o8186

Vandområde o8186 er ca. 5,91 km (omfatter strækningen ca. st. 13.250- 7.100 m, modstrøms stationering). Vandområde o10362 har høj økologisk tilstand på baggrund af smådyr, ringe økologisk tilstand på baggrund af fisk, ukendt økologisk tilstand på baggrund af planter og alger. Der er god kemisk tilstand, og ikke-god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer.

For de ovenstående vandområder er det karakteristisk at der er ringe økologisk tilstand for fisk. Det er derfor hensigtsmæssigt at bruge virkemidler som gydebanke og skjul rettet mod forbedrede fysiske forhold for fisk. Dette vil sandsynligvis bidrage til at opnå målopfyldelse for fisk i vandområdet o8186. Virkemidlerne er samtidig kendte for ikke at have negativ påvirkning af smådyr i vandløbet.

Hensigten med projektet er forbedre forhold for de kvalitetselementer som er i dårlig eller ringe tilstand uden at forringe forhold andre kvalitetselementer. Projektet anvender egnede virkemidler som er positive for planter, fisk og smådyr jf. virkemiddelskataloget¹. Projektet er derved positivt for målopfyldelse uden at være negativt for målopfyldelse af andre kvalitetselementer. Derfor er det kommunens vurdering at projektet kan bidrage til at opnå målopfyldelse på strækningen.

Redegørelse for afvandingsforhold og vandføring.

Det er lavet redegørelse for afstrømning og afvandingsforhold i projektet. Projektet vil give anledning til lokale vandspejlsændringer, men ingen afvandingsmæssige konsekvenser. Der anvendes stokkemethode under projektet og opsættes pejlestokke ved drænudløb mv. for at vurdere og dokumentere de lokale vandspejlsstigninger under udførelse af projektet. Eftersom projektet udføres i en periode af året hvor vandstanden er mest påvirkelig pga. lave vandmængder i vandløbet, så er disse pejlinger velegnet til at vurdere vandstandsstigninger under udførelse af projektet.

Bemærkninger til dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har mulighed for at dispensere herfra, når der er tale om forbedring af naturforholdene.

Dette projekt er ikke omfattet af sædvanlige vedligeholdelsesarbejder, og derfor forudsætter projektet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.

¹ Virkemidler til forbedringer af de fysiske forhold i vandløb, v2, 2019. nr 341 DCE



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Den statslige natura 2000 plan

Målet er, at Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å sikres et naturligt afstrømningsmønster, et naturligt forløb og vandløbsprofil med varierede bund- og dybdeforhold. Vandløbene får sammenhængende forløb uden spærringer og er omgivet af store, sammenhængende forekomster af lysåben natur og skovnatur i mosaik. Vandløbene (3260) sikres artsrige dyre- og plantesamfund, der er typiske for naturtypen. Vandløbssystemet sikres som levested for odder, tykskallet malermusling, pignomerling, bæklampret og damflagermus. Vandløbssystemet bliver et kerneområde for tykskallet malermusling med betingelser, der begunstiger de mest følsomme arter af planter, smådyr og fisk.

Konkrete indsatser i Natura 2000 handleplan 2022- 2027

På baggrund af den statslige N2000 plan har Faaborg-Midtfyn Kommune i handleplanen for perioden 2022-27 indsatser som forpligter i forhold til arterne Tykskallet malermusling, Odder, Bæklampret og Pignomerling i natura2000 området nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å.

Faaborg-Midtfyn Kommune har forpligtiget sig på indsatser der skaber synergi mellem indsatser i henhold til vandområdeplanerne 2021-2027 og Natura 2000 indsatserne. Det betyder at fysiske forbedringer for 3260 (vandløb med vandplanter) følges op af konkrete artsindsatser for Tykskallet malermusling, Odder, Bæklampret og Pignomerling. Der arbejdes for at skabe en naturlig robusthed og sammenhæng i områdets natur. Det er kommunens vurdering at dette projekt lever op til den statslige målsætning samt til kommunens Natura 2000 forpligtigelser for handleplanperioden.

Da projektet lever op til målsætningen for indsatserne i både vandområdeplanerne og Natura2000 planerne skal der ikke laves en Natura2000 konsekvensvurdering. Der skal dog udarbejdes en væsentlighedsvurdering der kan danne grundlag for at opstille vilkår i den endelige afgørelse. Vilkår der skal sikre at der ikke sker uoprettelig skade på arter eller naturtyper der er en del af udpegningsgrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde, samt sikre at der ikke sker forsættelige drab på beskyttede arter.

Projekttiltag hvor der er graves i vandløbsbunden eller bunden dækkes til udgør den største risiko for Pignomerling, Tykskallet malermusling og Bæklampret. Her stilles særligt krav til at bunden og opgravet materiale gennemgås og er under konstant tilsyn for at sikre at opgravede individer af tykskallet malermusling findes og genudsættes. Pignomerling forventes ikke at være tilsted da de fleste strækninger i høj grad mangler et egnet habitat med mange vandløbsplanter. Både bæklampret og pignomerling er mobile arter der kan flytte sig under grave arbejdet, så længe det udføres med en vis forsigtighed. Det bør ydes ekstra opmærksomhed for habitat egnet for nedgravet bæklampret, dette er dog samme habitat som kan indeholde nedgravede individer af tykskallet malermusling og vil være et fokusområde for tilsynet under grave arbejdet.

Miljøvurderingsloven (VVM)

En del af denne restaurering er en regulering af vandløbet og dette skal screenes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Af screeningsaførelsen fremgår det, at projektet ikke får væsentlig indvirkning på miljøet, og således ikke kræver VVM-undersøgelse. Afgørelser efter miljøvurderingsloven træffes selvstændigt og ligges på kommunens hjemmeside. Der kan fremsendes kopi af afgørelsen ved at kontakte kommunen.

Væsentlighedsvurdering jf. Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Projektet ligger inden for Natura 2000-område nr. 114 habitatområde H98 - Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, Det er kommunens ansvar at der foretages en væsentlighedsvurdering i forbindelse med projektet.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Væsentlighedsvurderingens formål er at vurdere, om et projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt, og dermed om en konsekvensvurdering skal udarbejdes.

Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan påvirke yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller påvirke de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Det er samtidig kommunens vurdering at projektet ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag i Hågerup Å.

Det er derfor kommunens vurdering at der ikke er behov for at udarbejde en konsekvensvurdering, fordi planen eller projektet ikke påvirker Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger væsentligt. Selve Væsentlighedsvurderingen er lagt på kommunens hjemmeside den 06. august 2025

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlige annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen af denne dispensation påklages efter naturbeskyttelseslovens § 78 til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettiget er jf. naturbeskyttelseslovens § 86, stk. 1:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Venlig hilsen

Rasmus Kruse Bro
Biolog

Stine Bundgaard Hansen
Teamleder Natur og Klima

Vedlagte bilag

Kortbilag

Projektstrækning st. 8.500 - 8.700

Kopi sendt til følgende:

Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk
- DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
- Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk